

Gmina Winnica

ul. Pułtуска 25, 06-120 Winnica

Regon 130378522, NIP 568-15-45-340

e-mail: sekretariat@gminawinnica.pl, <http://gminawinnica.pl>

tel. (23) 691 40 92

faks (23) 691 40 25

Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Zagospodarowanie dz. nr ew. 173/2 obr. 36 Winnica przy ul. Wspólnej 10 - Plac zabaw oraz dz. nr.ew 177,178 obr 36 Winnica przy ul. Pułtuskiej 19 - Siłownia plenerowa						
1.	45112723-9	Plac zabaw				
1.1.	45111000-8	Roboty ziemne				
1 d.1.1.	KNR 2-01 0121-02 nawierzchnia piaskowa	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie 350/10000	ha	0,035		
2 d.1.1.	KNR 2-02 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi 0,15 i 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km w gruncie kat. III 110	m3	150		
3 d.1.1.	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie I-IV głębokość 30 cm - nawierzchnia piaskowa 350	m2	350		
Razem dział: Roboty ziemne						
1.2.	45112729-8	Tablica informacyjna - szt.1, ławki - szt. 3				
4 d.1.2.	analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej : fundamenty - beton klasy min. C12/15, noga konstrukcyjna - profil stalowy zamknięty ocynkowany, tablica - spieniona płyta PCV, zaślepki-tworzywo sztuczne 1	szt	1		
5 d.1.2.	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławek: Elementy stalowe - stal ocynkowana, fundamenty - beton klasy min. C12/15, kotwy - stal ocynkowana kąpielowo, noga konstrukcyjna - rura stalowa ocynkowana, siedzisko i oparcie - drewno klejone, impregnowane, malowane, zaślepki - tworzywo sztuczne 3	szt	3		
Razem dział: Tablica informacyjna - szt.1, ławki - szt. 3						
1.3.	45112723-9	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw z wykonaniem fundamentów pod urządzenia				
6 d.1.3.	analiza indywidualna	Wielofunkcyjny Zestaw zabawowy: Drabinka pionowa: 4 Rura strażacka wys. 136cm: 1 Ścianka wspinaczkowa wys. 136cm: 1 Trap wejściowy wys. 90cm: 1 Wieża trójkątna bez dachu, podest wys. 136cm: 2 Wieża trójkątna bez dachu, podest wys. 90cm: 1 Wieża trójkątna z dachem, podest wys. 136cm: 1 Wieża trójkątna z dachem, podest wys. 185cm: 1 Wieża trójkątna z dachem, podest wys. 90cm: 1 Zjeżdżalnia spiralna z pomostem wys. 185cm: 1 Zjeżdżalnia wys. 136cm, ślizg nierdzewny o dł. 315cm: 1 Zjeżdżalnia wys. 90cm, ślizg nierdzewny o dł. 236cm: 1 Panel elektryczny: płyta HDPE, kierownica, ruchome zegary, lampy świecące, zasilany indukcyjnie: 1 Elementy pościowe: płyty HDPE Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo Fundamenty: beton klasy min. C12/15 Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo Nogi konstrukcyjne: drewno klejone, impregnowane, lakierowane na kolor ciemny orzech Podesty: konstrukcja samonośna powlekana materiałem antypoślizgowym Ścianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na żywicach Ślizg: stal nierdzewna Ślizg w zjeżdżalni spiralnej: wykonany z PVC o obrocie 450° Zaślepki: tworzywo sztuczne 1	szt	1		

1.4.	45233200-1	Nawierzchnia piaskowa -strefa bezpieczna zabawek				
13 d.1.4.	KNR 2-31 0202-03	Rożścielenie warstwy piasku bez zagęszczenia o gr. 30 cm -piasek rzeczny, bez frakcji pyłowych i iłowych, frakcja 0.2-2 mm	m2	350		
14 d.1.4.	KNR 2-310402-03	Ława betonowa pod obrzeża 7.5	m3	7,5		
15 d.1.4.	KNR 2-310407-04	Obrzeża betonowe 90	m	90		
Razem dział: Nawierzchnia piaskowa -strefa bezpieczna zabawek						
1.5.	45112710-5	Trawniki z mieszanki traw odpornych na deptanie z podorywką i dostarczeniem humusu 10 cm				
16 d.1.5.	KNR 2-210204-04 zieleń	Podorywka mechaniczna pługiem przyczepnym w gruncie kat. III	ha	0,1		
17 d.1.5.	KNR 2-210213-01 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm	ha	0,1		
18 d.1.5.	KNR 2-210401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem -mieszanki traw odporne na deptanie	m2	1000		
Razem dział: Trawniki z mieszanki traw odpornych na deptanie z podorywką i dostarczeniem humusu 10 cm						
1.6.	45431000-7	Kładzenie płytek na tarasie				
19. d.1.6.	analiza indywidualna	Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy samopoziomującej 99	m2	99		
20 d.1.6.	analiza indywidualna	Wykonanie okładziny schodów zewnętrznych oraz rampy z płytek kamionkowych GRES mrozoodpornych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm99	m2	99		
Razem dział: Kładzenie płytek na tarasie						
1.7.	45422000-1	Odnowienie drewnianych siedzisk				
21 d.1.7.	analiza indywidualna	Odnowienie drewnianych siedzisk piaskownicy wraz z malowaniem impregnatem $(7+7+5+5+5)*0.25= 7.25$	m2	7,25		
Razem dział: Odnowienie drewnianych siedzisk						
2	37440000-4	Siłownia plenerowa				
2.1.	37440000-4	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni plenerowej z wykonaniem fundamentów pod urządzenia				
22 d.2.1.	analiza indywidualna	Biegacz + Pylon + Orbitrek	szt	1		
23 d.2.1.	analiza indywidualna	Jeździec + Pylon + Rower	szt	1		
24 d.2.1.	analiza indywidualna	Narciarz + Pylon + Wioślarz	szt	1		
25 d.2.1.	analiza indywidualna	Wyciskanie + Pylon + Wyciąg górny	szt	1		
26 d.2.1.	analiza indwidualna	Prostownik pleców + Pylon + Ławka	szt	1		
Razem dział: Dostawa i montaż wyposażenia siłowni plenerowej z wykonaniem fundamentów pod urządzenia						
Razem dział: Plac zabaw						
Razem dział: Siłownia plenerowa						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
Słownie:						

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)