

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.8	km		
			km	0.800	
				RAZEM	0.800
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne profilowanie (zmiana spadku) prawej części istniejącej drogi gruntowej z przerzutem urobku na lewą część drogi wraz z wyrównaniem i profilowaniem podłoża pod kolejne warstwy konstrukcyjne. 800x4.00 Krotność = 2 3200	m ²		
			m ²	3200.000	
				RAZEM	3200.000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 6 cm 800x4.00. Krotność = 0.37 3200	m ²		
			m ²	3200.000	
				RAZEM	3200.000
4	KNR 2-31 1002-04	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-31 w ilości 18.0 dm ³ /m ² 800x4.00 3200	m ²		
			m ²	3200.000	
				RAZEM	3200.000
5	KNR 2-31 1002-03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 15.0 dm ³ /m ² . 3200	m ²		
			m ²	3200.000	
				RAZEM	3200.000
6	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² . 3200	m ²		
			m ²	3200.000	
				RAZEM	3200.000
7	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 7.0 dm ³ /m ² . 3200	m ²		
			m ²	3200.000	
				RAZEM	3200.000
8	KNR 2-31 0114-03	Pobocza z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po zagęszcz. 10 cm 2x0.75x800 1200	m ²		
			m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000

GMINA WINNICA
 06-120 Winnica, ul. Pułtуска 25
 pow. pułtuski, woj. mazowieckie
 NIP 5681545340
 tel. /0-23/ 691 40 92, fax /0-23/ 691 40 25