

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.250	km km	 1.250	
				RAZEM	1.250
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 30 cm, dotyczy działki drogowej nr 11 488x4.40 Krotność = 1.5 2147.20	m ² m ²	 2147.200	
				RAZEM	2147.200
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 10 cm, dotyczy działki drogowej nr 29 742.80x3.9 Krotność = 0.5 2896.92	m ² m ²	 2896.920	
				RAZEM	2896.920
4	KNR 2-31 0106-03 + KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub.po zagęszcz. 488x4.40. dotyczy działki drogowej nr 11 2147.20	m ² m ²	 2147.200	
				RAZEM	2147.200
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 6 cm 488x4.40. dotyczy działki drogowej nr 11 Krotność = 0.37 2147.20	m ² m ²	 2147.200	
				RAZEM	2147.200
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 4 cm 488x4.40. dotyczy działki drogowej nr 11 Krotność = 0.5 2147.20	m ² m ²	 2147.200	
				RAZEM	2147.200
7	KNR 2-31 0106-03 + KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub.po zagęszcz. 742.80x3.90. dotyczy działki drogowej nr 29 2896.92	m ² m ²	 2896.920	
				RAZEM	2896.920
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.6 cm 742.80x3.90. dotyczy działki drogowej nr 29 Krotność = 0.37 2896.92	m ² m ²	 2896.920	
				RAZEM	2896.920
9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 4 cm 742.80x3.90. dotyczy działki drogowej nr 29 Krotność = 0.37 2896.92	m ² m ²	 2896.920	
				RAZEM	2896.920
10	KNR 2-31 1002-04	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-31 w ilości 18.0 dm3/m2 dotyczy działki drogowej nr 11 488x4.00 1952	m ² m ²	 1952.000	
				RAZEM	1952.000
11	KNR 2-31 1002-03	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 15.0 dm3/m2. dotyczy działki drogowej nr 11 1952	m ² m ²	 1952.000	
				RAZEM	1952.000
12	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2. dotyczy działki drogowej nr 11 1952	m ² m ²	 1952.000	
				RAZEM	1952.000
13	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 7.0 dm3/m2. dotyczy działki drogowej nr 11 1952	m ² m ²	 1952.000	
				RAZEM	1952.000
14	KNR 2-31 1002-04	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-31 w ilości 18.0 dm3/m2 dotyczy działki drogowej nr 29 742.80x3.50 Krotność = 0.8 2599.8	m ² m ²	 2599.800	
				RAZEM	2599.800
15	KNR 2-31 1002-03	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 15.0 dm3/m2. dotyczy działki drogowej nr 29 2599.80	m ² m ²	 2599.800	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2599.800
16	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² . dotyczy działki drogowej nr 29	m ²		
		2599.80	m ²	2599.800	
				RAZEM	2599.800
17	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 7.0 dm ³ /m ² . dotyczy działki drogowej nr 29	m ²		
		2599.80	m ²	2599.800	
				RAZEM	2599.800
18	KNR 2-31 0114-03	Pobocza z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²		
		dotyczy całego odcinka			
		2x0.75x1230.80			
		1846.20	m ²	1846.200	
				RAZEM	1846.200