

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M-CI GNATY-WIEŚNIANY NA DZIAŁCE DROGOWEJ NR 63 ODCI-
NEK 850 MB
ADRES INWESTYCJI : GNATY-WIEŚNIANY, GMINA WINNICA
INWESTOR : GMINA WINNICA
ADRES INWESTORA : UL. PUŁTUSKA 25, 06-120 WINNICA
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ : ROBERT GROCHOWALSKI
: LIPIEC 2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II KW 2017

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LIPIEC 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.85	km km	0.850	
				RAZEM	0.850
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne profilowanie (zmiana spadku) prawej części istniejącej drogi gruntowej z przerzutem urobku na lewą część drogi wraz z wyrównaniem i profilowaniem podłoża pod kolejne warstwy konstrukcyjne. 850x4.00 Krotność = 2 3400	m ² m ²	3400.000	
				RAZEM	3400.000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 6 cm 850x4.00. Krotność = 0.37 3400	m ² m ²	3400.000	
				RAZEM	3400.000
4	KNR 2-31 1002-04	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-31 w ilości 18.0 dm3/m2 850x4.00 3400	m ² m ²	3400.000	
				RAZEM	3400.000
5	KNR 2-31 1002-03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 15.0 dm3/m2. 3400	m ² m ²	3400.000	
				RAZEM	3400.000
6	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2. 3400	m ² m ²	3400.000	
				RAZEM	3400.000
7	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 7.0 dm3/m2.. 3400	m ² m ²	3400.000	
				RAZEM	3400.000
8	KNR 2-31 0114-03	Pobocza z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po zagęszcz. 10 cm 2x0.75x850 1275	m ² m ²	1275.000	
				RAZEM	1275.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.		km	0.85		
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne profilowanie (zmiana spadku) prawej części istniejącej drogi gruntowej z przerzutem urobku na lewą część drogi wraz z wyrównaniem i profilowaniem podłoża pod kolejne warstwy konstrukcyjne. 850x4.00 Krotność = 2		m ²	3400		
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 6 cm 850x4.00. Krotność = 0.37		m ²	3400		
4	KNR 2-31 1002-04	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-31 w ilości 18.0 dm3/m2 850x4.00		m ²	3400		
5	KNR 2-31 1002-03	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 15.0 dm3/m2.		m ²	3400		
6	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2.		m ²	3400		
7	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 7.0 dm3/m2..		m ²	3400		
8	KNR 2-31 0114-03	Pobocza z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po zagęszcz. 10 cm 2x0.75x850		m ²	1275		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: