

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		TEATR WITKÓWKA			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwi	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.5*5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
5 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- poszerzenie otworów drzwiowych 0.4*2.1*0.15+0.4*2.1*0.28	m ³		
			m ³	0.361	
				RAZEM	0.361
6 d.1.1	KNR-W 2-02 0210-06	Belki i podciągi - nadproża	m ³		
		0.15*0.2*1.9+0.27*1.9*0.25	m ³	0.185	
				RAZEM	0.185
7 d.1.1	KNR 4-04 0105-03 analogia	Rozebranie ścianek z pustaków szklanych	m ²		
		0.6*1	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
8 d.1.1	KNR-W 3 0801-07 wiatrolap komunikacja pokój sala	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.45*1.56	m ²	3.822	
		2.6*2.44+1.9*3.35	m ²	12.709	
		(1.56+0.64)*3.2	m ²	7.040	
		5.75*9.4	m ²	54.050	
				RAZEM	77.621
9 d.1.1	KNR-W 3 0801-04 łazienki	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.48*(0.9+0.93+0.78+0.7+0.88+1.1)	m ²	7.829	
				RAZEM	7.829
10 d.1.1	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		4<#p404>	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
11 d.1.1	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
12 d.1.1	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m ³		
		4<#p404>	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
1.2		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			
13 d.1.2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych lub PCV dwuskrzydłowych nieprzeszkolonych na budowie	m ²		
		1.3*2.1*2	m ²	5.460	
				RAZEM	5.460
14 d.1.2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie wyposażone w dwa zamki i samozamykacz	m ²		
		1.3*2.1*1	m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
15 d.1.2	KNR 4-01 0320-02 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł wraz z ościeżnicą	m ²		
		0.6*2.1*3+0.7*2.1*3+0.8*2.1	m ²	9.870	
				RAZEM	9.870
16 d.1.2	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi wewnętrznych płytowe pełne	m ²		
		0.6*2.1*3+0.7*2.1*3+0.8*2.1	m ²	9.870	
				RAZEM	9.870
17 d.1.2	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
		1.46*1.46*5	m ²	10.658	
				RAZEM	10.658

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
d.1.2	0129-02	5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR 2-02	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm	m ²		
d.1.2	0121-06	0.6	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
20	kalk. własna	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt		
d.1.2		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
21		DOSTAWA I MONTAŻ ZABUDOWY STAŁEJ MEBLOWEJ (SZAFKA NA KOS- TIUMY) 2,6X3,0X0,78M	m ³		
d.1.2		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
22		DOSTAWA I MONTAŻ PROWADNIC DO KURTYNY SCENICZNEJ	m		
d.1.2		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
1.3		TYNKI I MAŁOWANIE			
23	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilas- trach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.3	0701-02	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
24	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.3	0726-03	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
25	KNR 2-02	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ościeżach o szer.do 30	m ²		
d.1.3	0808-09	(1.46*3*5+2.1*20+0.6*3+0.7*2+0.8+1.3*3)*0.3	m ²	21.540	
				RAZEM	21.540
26	KNR-W 2-02	Obudowa rur płytą g-k	m ²		
d.1.3	2004-01		m ²	25.000	
	analogia	25			
				RAZEM	25.000
27	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdziera- niem tapet na ścianach i sufitach	m ²		
d.1.3	0713-01				
		sufity			
	wiatrołap	2.45*1.56	m ²	3.822	
	komunikacja	2.6*2.44+1.9*3.35	m ²	12.709	
	łazienki	1.48*(0.9+0.93+0.78+0.7+0.88+1.1)	m ²	7.829	
	pokój	(1.56+0.64)*3.2	m ²	7.040	
	sala	5.75*9.4	m ²	54.050	
		ściany			
	wiatrołap	(2.45+1.56)*2*3-1.3*2.1*2+0.25*(2.1*2+1.3)	m ²	19.975	
	komunikacja	(2.6+2.44*2+1.9+2*3.35)*3-1.3*2.1*2-0.7*2.1*3-0.8*2.1	m ²	36.690	
	łazienki	(1.48*12+(0.9+0.93+0.78+0.7+0.88+1.1)*2)*3-0.6*2.1*6-0.7*2.1*3	m ²	73.050	
	pokój	((1.56+0.64)+3.2)*2*3-0.8*2.1-1.46*1.46	m ²	28.588	
	sala	(5.75+9.4)*2*3+0.78*3*4-1.46*1.46*3-1.3*2.1+0.25*1.46*3*5	m ²	96.610	
				RAZEM	340.363
28	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.3	202 1134-02				
	wiatrołap	(2.45+1.56)*2*3-1.3*2.1*2+0.25*(2.1*2+1.3)	m ²	19.975	
	komunikacja	(2.6+2.44*2+1.9+2*3.35)*3-1.3*2.1*2-0.7*2.1*3-0.8*2.1	m ²	36.690	
	łazienki	(1.48*12+(0.9+0.93+0.78+0.7+0.88+1.1)*2)*3-0.6*2.1*6-0.7*2.1*3	m ²	73.050	
	pokój	((1.56+0.64)+3.2)*2*3-0.8*2.1-1.46*1.46	m ²	28.588	
	sala	(5.75+9.4)*2*3+0.78*3*4-1.46*1.46*3-1.3*2.1+0.25*1.46*3*5	m ²	96.610	
				RAZEM	254.913
29	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.3	202 1134-01				
		sufity			
	wiatrołap	2.45*1.56	m ²	3.822	
	komunikacja	2.6*2.44+1.9*3.35	m ²	12.709	
	łazienki	1.48*(0.9+0.93+0.78+0.7+0.88+1.1)	m ²	7.829	
	pokój	(1.56+0.64)*3.2	m ²	7.040	
	sala	5.75*9.4	m ²	54.050	
				RAZEM	85.450
30	KNR K-04	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm	m ²		
d.1.3	0109-01	1.5*(2.45+1.56+0.25)*2-1.5*1.3*2	m ²	8.880	
	wiatrołap	(2.6+2.44*2+1.9+2*3.35)*1.5-1.5*(1.3*2+0.7*3+0.8)	m ²	15.870	
	komunikacja				
				RAZEM	24.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.1.3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 poz.29	m ² m ²	 85.450	
				RAZEM	85.450
32 d.1.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.28-poz.30	m ² m ²	 230.163	
				RAZEM	230.163
33 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.32	m ² m ²	 230.163	
				RAZEM	230.163
34 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.31	m ² m ²	 85.450	
				RAZEM	85.450
35 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - na białe poz.33+poz.34-poz.36-poz.38	m ² m ²	 145.135	
				RAZEM	145.135
36 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-01 pokój sala	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - na kolor ((1.56+0.64)+3.2)*2*3-0.8*2.1-1.46*1.46 (5.75+9.4)*2*3+0.78*3*4-1.46*1.46*3-1.3*2.1+0.25*1.46*3*5	m ² m ² m ²	 28.588 96.610	
				RAZEM	125.198
37 d.1.3	KNR 2-02 0829-01 łazienki	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1.48*12+(0.9+0.93+0.78+0.7+0.88+1.1)*2)*2-0.6*2.0*6-0.7*2.0*3	m ² m ²	 45.280	
				RAZEM	45.280
38 d.1.3	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej poz.37	m ² m ²	 45.280	
				RAZEM	45.280
1.4		POSADZKI			
39 d.1.4	KNR-W 2-02 1105-03 wiatrołap komunikacja łazienki pokój sala	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt 2.45*1.56 2.6*2.44+1.9*3.35 1.48*(0.9+0.93+0.78+0.7+0.88+1.1) (1.56+0.64)*3.2 5.75*(9.4-4)	m ² m ² m ² m ² m ²	 3.822 12.709 7.829 7.040 31.050	
				RAZEM	62.450
40 d.1.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko poz.39	m ² m ²	 62.450	
				RAZEM	62.450
41 d.1.4	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3 poz.39	m ² m ²	 62.450	
				RAZEM	62.450
42 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.39	m ² m ²	 62.450	
				RAZEM	62.450
43 d.1.4	KNR 0-12II 1118-08 wiatrołap komunikacja łazienki sala	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 2.45*1.56 2.6*2.44+1.9*3.35 1.48*(0.9+0.93+0.78+0.7+0.88+1.1) 5.75*(9.4-4)	m ² m ² m ² m ²	 3.822 12.709 7.829 31.050	
				RAZEM	55.410
44 d.1.4	KNR 0-12II 1120-04 wiatrołap komunikacja sala	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (2.45+1.56+0.25)*2-1.3*2 (2.6+2.44*2+1.9+2*3.35)-(1.3*2+0.7*3+0.8) 5.75*2+5.4*2	m m m m	 5.920 10.580 22.300	
				RAZEM	38.800
45 d.1.4	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.44	m m	 38.800	
				RAZEM	38.800
46 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż schodów drewnianych z balustradą wys. ok 50cm - wejście na scenę 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.4	202 1136-01	(1.56+0.64)*3.2	m ²	7.040	
	pokój			RAZEM	7.040
48	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - na scenie	m ²		
d.1.4	1123-01	5.75*(4+0.51)	m ²	25.933	
				RAZEM	25.933
1.5		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
49	KNR-W 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
d.1.5	1122-01				
	kalk. własna	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
50	KNR-W 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
d.1.5	1124-01	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
51	KNR-W 4-03	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych	szt.		
d.1.5	1133-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
52	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	szt.		
d.1.5	1134-01	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
53	KNR AT-13	Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	m		
d.1.5	0105-01	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
54	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		
d.1.5	0301-20	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
55	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
d.1.5	0302-01	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
56	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1.5	0307-04	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
57	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.1.5	0309-03	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
58	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych YDY 3x1,5mm2	m		
d.1.5	0213-01	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
59	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych YDY 3x2,5mm2	m		
d.1.5	0213-01	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
60	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
d.1.5	0502-05	17	kpl.	17.000	
				RAZEM	17.000
61	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych	szt.		
d.1.5	0511-14	17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
62	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych - plafon	szt.		
d.1.5	0504-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.6		ROBOTY SANITARNE			
63	KNR 4-02	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody	szt.		
d.1.6	0144-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
64	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.6	0235-06	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.6	0235-08	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
66	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.6	0336-01	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
67	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
d.1.6	0324-02	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
68	KNR 4	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1.6	0111-01	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
69	KNR 4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1.6	0116-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
70	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
d.1.6	0205-02	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
71	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1.6	0208-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
72	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1.6	0208-05	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
73	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1.6	0221-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
74	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
d.1.6	0224-03	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
75	KNR 2-15	Montaż zlewów kwasoodpornych	szt.		
d.1.6	0220-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
76	KNR-W 2-15	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 5 dm3	kpl.		
d.1.6	0143-01	4	kpl.	4.000	
	analogia			RAZEM	4.000
77	KNR 4-02	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 10.0 m2 na grzejnik żeberkowy aluminiowy	kpl.		
d.1.6	0515-04	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
78	KNR 4-02	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2	kpl.		
d.1.6	0515-01	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
79	KNR 0-31	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm	kpl.		
d.1.6	0208-01	8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
80	KNR-W 2-02	Obudowa rur płytą g-k	m ²		
d.1.6	2004-01	5	m ²	5.000	
	analogia			RAZEM	5.000
2		Remont schodów wejściowych do pomieszczenia prób teatralnych i przechowywania ekspozycji teatralnych			
81	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.2	0701-02	0.5*(0.8+2.3)*4+2.8*1.3+0.8*4	m ²	13.040	
				RAZEM	13.040
82	KNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - rozebranie pytek na murku schodów	m ²		
d.2	0801-04	0.4*4	m ²	1.600	
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.600
83	KNR 4-04 d.2 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm	m ³		
		(1.3*1.3+0.45*1.1)*0.1	m ³	0.219	
				RAZEM	0.219
84	KNR 2-02 d.2 0218-01 analogia	Płyta na wejściu do budynku	m ³		
		(1.3*1.3+0.45*1.1)*0.1	m ³	0.219	
				RAZEM	0.219
85	KNR 4-01 d.2 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.81+poz.82	m ²		
			m ²	14.640	
				RAZEM	14.640
86	KNR K-04 d.2 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm poz.85+0.4*2.1	m ²		
			m ²	15.480	
				RAZEM	15.480
87	NNRNKB d.2 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 0.45*1.1+1.3*1.3+1.3*(0.25+0.16)*9	m ²		
			m ²	6.982	
				RAZEM	6.982
88	KNR 5-08 d.2 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
89	KNR 5-08 d.2 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych - plafon	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000