

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki-Kuligi gm. Winnica

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1	km km	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pobocza w gr.kat.I-IV 830 x 4 m (3 m pod jezdnię i 1 m na pobocza) , oraz 25 m2 na połączeniu z drogą powiatową 3320+25 = 3345 3345	m ² m ²	 3345.000	
				RAZEM	3345.000
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub. 8 cm po zagęszcz. 0-31,5 cm 830x3 + 25 =2515 + 4.5 na zjazdach do posesji 2519.5	m ² m ²	 2519.500	
				RAZEM	2519.500
4	KNR 2-31 1002-04	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-31 w ilości 18.0 dm ³ /m ² 830x3 + 25 =2515 + 4.5 na zjazdach do posesji 2519.5	m ² m ²	 2519.500	
				RAZEM	2519.500
5	KNR 2-31 1002-03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 15.0 dm ³ /m ² . 830x3 + 25 =2515 + 4.5 na zjazdach do posesji 2519.5	m ² m ²	 2519.500	
				RAZEM	2519.500
6	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² . 830x3 + 25 =2515 + 4.5 na zjazdach do posesji 2519.5	m ² m ²	 2519.500	
				RAZEM	2519.500
7	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 7.0 dm ³ /m ² .. 830x3 + 25 =2515 + 4.5 na zjazdach do posesji 2519.5	m ² m ²	 2519.500	
				RAZEM	2519.500
8	KNR 2-31 0114-03	Pobocza z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po zagęszcz. 10 cm 2x0.5x830=830 830	m ² m ²	 830.000	
				RAZEM	830.000

WÓJT
Wójt
mgr Robert Wróblewski