

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi w miejscowości Glinice-Domaniewo

L.p.	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jedn	Obmiar robót
1	2	3	4
1	Roboty pomiarowe, wytyczenie trasy w pasie drogowym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	2,093
2	Usunięcie warstwy darniny i humusu z poboczy drogi wraz z wywozem urobku na odkład przedmiar: 2093 x 2 x 0,50 m	m2	2093,0
3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pobocza przedmiar: 2093 x 5 m + 2x30,0 m2 (włączenia do dr. powiatowej)	m2	10525,0
4	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa o gr. 8 cm po zagęszcz. 0-31,5 cm, przedmiar: 2093x 5m + 2x30,0 m2 (włączenia do dr. powiatowej)	m2	10525,0
5	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asf. i kruszywem fr. 16/22, 11/16, 5/11 i 2/5 mm przedmiar: 2093 x 4,00 +2x30,0 m2	m2	8 432,0

WÓJT

mgr Robert Wróblewski

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Mieszki-Leśniki

L.p.	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jedn	Obmiar robót
1	2	3	4
1	Roboty pomiarowe, wytyczenie trasy w pasie drogowym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	1,250
2	Usunięcie warstwy darniny i humusu z poboczy drogi wraz z wywozem urobku na odkład przedmiar: 1.250 x 2 x 0,50 m	m2	1250,0
3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne, na szerokości korony drogi przedmiar: 1.250 x 4,00	m2	5000,0
4	Warstwa odcinająca z piasku lub gruntu przepuszczalnego kat.II grubość 10 cm, przedmiar: 60 x 4,0 m	m2	240,0
5	Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm warstwa średnio 15 cm , przedmiar: $380 \times 4,00 + 870 \times 3,50 = 1.520 + 3.045$ m2	m2	4565,0
6	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asf. i kruszywem fr. 16/22, 11/16, 5/11 i 2/5 mm przedmiar: $380 \times 3,50 + 870 \times 3,00 = 1330 + 2610$ m2	m2	3 940,0

WÓJT

mgr Robert Wróblewski