

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.1	km		
			km	1.100	
				RAZEM	1.100
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pobocza w gr.kat.I-IV 1088 x 4.5 m (3 m pod jezdnię i 2x0.75 m na pobocza)=4896 4896	m ²		
			m ²	4896.000	
				RAZEM	4896.000
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokość drogi na gł. 10 cm 3264	m ²		
			m ²	3264.000	
				RAZEM	3264.000
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub. 10 cm po zagęszcz. 16-31,5 cm 1088 x3 =3264 Krotność = 1.25 3264	m ²		
			m ²	3264.000	
				RAZEM	3264.000
5	KNR 2-31 1002-04	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-31 w ilości 18.0 dm ³ /m ² 3264 3264	m ²		
			m ²	3264.000	
				RAZEM	3264.000
6	KNR 2-31 1002-03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 15.0 dm ³ /m ² . 3264 3264	m ²		
			m ²	3264.000	
				RAZEM	3264.000
7	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² . 3264 3264	m ²		
			m ²	3264.000	
				RAZEM	3264.000
8	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 7.0 dm ³ /m ² . 3264 3264	m ²		
			m ²	3264.000	
				RAZEM	3264.000
9	KNR 2-31 0114-03	Pobocza z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po zagęszcz. 10 cm 977X0.75X2=1465.5 1465	m ²		
			m ²	1465.000	
				RAZEM	1465.000