

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej w Skoroszach : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKOROSZE
Dz. nr 48, 86, obręb 0030 Skorosze : Gmina Winnica, miejscowość Skorosze
Wójt Gminy Winnica : Wójt Gminy Winnica
Ul. Pułtуска 25, 06-120 Winnica : Ul. Pułtуска 25, 06-120 Winnica
Drogi : drogowa

Robert Grochowalski : Robert Grochowalski
: 08.08.2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II KW 2019

NARZUTY

VAT [V]	%
Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.08.2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres danych charakterystycznych elementów dla przebudowy drogi gminnej , przedstawiono poniżej:

Przebudowywana droga gminna :

Długość projektowanej drogi : 910 mb

Szerokość projektowanej drogi: 5,0 m

Pobocza obustronne drogi: 0,75 m

Zjazdy indywidualne:

szerokość: 4,50 m

długość zjazdów: zmienna

Istniejące rowy przydrożne :

Szerokość: od 1,50 m do 2,00 m

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ROBOTY DROGOWE				
1.1	Konstrukcja drogi				
1.1.	Roboty ziemne				
1					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1.	0119-03	równinnym			
1.1		0.910	km	0.910	
				RAZEM	0.910
2	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 30 cm	m ²		
d.1.	0102-01	głębok.koryta			
1.1		Krotność = 3	m ²	202.160	
		202.16			
				RAZEM	202.160
1.1.	Podbudowy				
2					
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.15 cm	m ²		
d.1.	0114-07	Krotność = 1.88			
1.2		202.16	m ²	202.160	
				RAZEM	202.160
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²		
d.1.	0114-07	Krotność = 1.25			
1.2		202.16	m ²	202.160	
				RAZEM	202.160
1.1.	Nawierzchnie				
3					
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm	m ²		
d.1.	0310-01	Krotność = 1.25			
1.3		202.16	m ²	202.160	
				RAZEM	202.160
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm	m ²		
d.1.	0310-05	910 m x 5,00 + 20 m = 4570			
1.3		Krotność = 1.66	m ²	4570.000	
		4570			
				RAZEM	4570.000
1.1.	Zjazd indywidualny				
4					
1.1.					
4.1					
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.	0101-01	głębokości 10 cm			
1.4.		Krotność = 0.5			
1		39.88	m ²	39.880	
				RAZEM	39.880
8	KNR 2-31	Kruszywa łamanego (nawierzchnia zjazdów) - warstwa o grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²		
d.1.	0114-07	Krotność = 1.25			
1.4.		39.88	m ²	39.880	
1				RAZEM	39.880
1.2	Roboty wykończeniowe				
9	KNR 2-31	Pobocza z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²		
d.1.	0114-01	Krotność = 0.5			
2		1355.94	m ²	1355.940	
				RAZEM	1355.940
10	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.1.	0702-02				
2		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.1.	0703-01				
2		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
12	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namotu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.1.	1403-06	Odcinek 910 m x 0,8 x 2 = 1456			
2		1456	m	1456.000	
				RAZEM	1456.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ROBOTY DROGOWE						
1.1	Konstrukcja drogi						
1.1.1	Roboty ziemne						
1							
1 d.1. 1.1	1 KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		km	0.91		
2 d.1. 1.1	2 KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 30 cm głębok.koryta Krotność = 3		m ²	202.16		
1.1.2	Podbudowy						
2							
3 d.1. 1.2	3 KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.15 cm Krotność = 1.88		m ²	202.16		
4 d.1. 1.2	4 KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm Krotność = 1.25		m ²	202.16		
1.1.3	Nawierzchnie						
3							
5 d.1. 1.3	5 KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm Krotność = 1.25		m ²	202.16		
6 d.1. 1.3	6 KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm 910 m x 5,00 + 20 m = 4570 Krotność = 1.66		m ²	4570		
1.1.4	Zjazd indywidualny						
4							
1.1.4.1							
7 d.1. 1.4.1	7 KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm Krotność = 0.5		m ²	39.88		
8 d.1. 1.4.1	8 KNR 2-31 0114-07	Kruszywa łamanego (nawierzchnia zjazdów) - warstwa o grub.po zagęszcz. 10 cm Krotność = 1.25		m ²	39.88		
1.2	Roboty wykończeniowe						
9 d.1. 2	9 KNR 2-31 0114-01	Pobocza z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po zagęszcz. 10 cm Krotność = 0.5		m ²	1355.94		
10 d.1. 2	10 KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm		szt.	10		
11 d.1. 2	11 KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2		szt.	13		
12 d.1. 2	12 KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namotu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu Odcinek 910 m x 0,8 x 2 = 1456		m	1456		
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	V	Kp	Z	RAZEM
1.1.1	Roboty ziemne							
1.1.2	Podbudowy							
1.1.3	Nawierzchnie							
1.1.4								
1.1.4	Zjazd indywidualny							
1.1	Konstrukcja drogi							
1.2	Roboty wykończeniowe							
1	ROBOTY DROGOWE							
	RAZEM							

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1	1 - 2	Roboty ziemne						
1.1.2	3 - 4	Podbudowy						
1.1.3	5 - 6	Nawierzchnie						
1.1.4.1	7 - 8							
1.1.4	7 - 8	Zjazd indywidualny						
1.1	1 - 8	Konstrukcja drogi						
1.2	9 - 12	Roboty wykończeniowe						
1	1 - 12	ROBOTY DROGOWE						
		RAZEM						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: